

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΜΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Νο5)

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : **100.000,00 €**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	Σχ. 4.09	ΟΔΟ 4521B	μ2	4.000	12,00	48.000,0
2	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατεία από τσιμεντόπλακες	4.10	ΥΔΡ 6804	μ2	180	25,80	4.644,00
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6cm	Δ-2.2	ΟΔΟ-1132	μ2	1.500	1,45	2.175,00
4	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ-6	ΟΔΟ- 4421.B	tn	56	88,13	4.935,28
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	μ2	1.500	1,20	1.800,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ- 4521B	μ2	1.500	8,06	12.090,00
ΣΥΝΟΛΟ =							73.644,28

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ1)=	73.644,28
ΓΕ και ΕΟ = $\frac{18\%}{100} \times (\Sigma 1) =$	13.255,97
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2= 1,18 x Σ1	86.900,25
ΑΠΡΟΒΛ. $\frac{15\%}{100} \times \Sigma 2$	13.035,04
Σ3 = 1,15 x Σ2	99.935,29
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡ. = Z	64,71
ΣΥΝΟΛΟ Σ3 + Z = Σ	100.000,00

Τρίκαλα Ιανουάριος 2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ.